


Утверждаю:

Директор МБОУ "СОШ № 11"

 Демидова Т.А.

"30" сентября 2022 г.

Дефектная ведомость на ремонт помещений здания детского комплекса в 2022 году.

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
1	Группа № 1					
	Санузел:					
	грунтование и покраска стен в 2 слоя	ВД краска акриловая	кг	28,0	0,200	5,600
	покраска короба, дверного проема и двери, горшечницы, полотенеchnи-	грунт ГФ светло-серый	кг	5,0	0,170	0,850
	цы	грунт пропитка акриловая	кг			16,500
		эмаль белая	кг	13,0	0,170	2,210
	замена канализационных труб	труба с раструбом 50/1500	шт			1
		труба с раструбом 50/500	шт			1
		переход чугун-пластик 125/100 с манжетой	шт			1
		клипса D-20	шт			2
		муфта разная	шт			3
	Игровая:					
	частичное шпаклевание стен, потолка, побелка потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	40,0	0,100	4,000
	покраска коробов, проема, двери, стен	эмаль белая	кг	11,0	0,190	2,090
	Спальня:					
	покраска коробов, двери и дверного проема	эмаль белая	кг	10,0	0,190	1,900
	покраска потолка	ВД краска акриловая	кг	12,0	0,200	2,400

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
	<i>Приемная:</i>					
	покраска короба, дверей, откосов и окон, стен, скамейки	эмаль белая	кг	16,00	0,190	3,040
	<i>Тамбур:</i>					
	покраска короба, дверей, откосов и окон, стен на 2 раза	эмаль белая	кг	18,00	0,190	3,420
	покраска пола, плинтусов	эмаль желто-коричневая	кг	57,00	0,190	10,850
		кисть флейцевая	шт			3
		уайт- спирт	л			2,000
	подготовка (шлифование) к покраске стен и потолков	сетка абразивная	шт			1
2.	Группа № 2					
	<i>Санузел:</i>					
	укладка кафельной плитки на стены и пол.	плитка облицовочная 25*40	м2	20,90		20,90
	подготовка (шлифование) к покраске стен и потолков	плитка для пола матовая	м2	10,89		10,89
	выравнивание, шпаклевание и покраска стен и потолка на 2 слоя	клей для керамической плитки	кг	30,00	5,000	150,000
	покраска короба, окна, батареи	грунт пропитка акриловая	кг	31,79	1,000	24,000
		кисть флейцевая	шт			2
		сетка абразивная	шт			10
		крестики для плитки	шт			400
		грубый ровнитель для пола Стяжка	кг	10,89	12,000	125,000
		грунтовка бетон-контакт	кг	31,79	0,100	3,500
		ВД краска акриловая	кг	17,00	0,200	3,400
		эмаль белая	кг	10,00	0,170	1,700
		уайт- спирт	л			10,000
		ВД краска для потолков вододисперсионная	кг	90,00	0,200	18,000
		шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	250,00	0,300	75,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
		штукатурка гипсовая	кг	250,00	1,700	435,000
		профиль угловой 25/25 перфорированный	м			35,00
	установка душевого поддона	американка	шт			20
		шаровой кран	шт			1
		подводка для смесителя	шт			4
		перегородка	шт			1
		душевой поддон	шт			1
		сифон для душподдона	шт			1
		сифон гофрированный	шт			2
		смеситель для душа	шт			1
		лейка	шт			1
		саморезы	шт			795
	замена канализационных труб	труба с раструбом 110/2000	шт			2
		обратный клапан	шт			2
		труба армированная D-20	м			16,000
		лента серпанка	шт			1
		манжета канализационная	шт			2
		муфта разная	шт			4
		угол 90*20	шт			20
		тройник d-200	шт			7
		клипса D-20	шт			3
	выравнивание пола	цемент	кг	10,00		75,000
	<i>Игровая:</i>					
	частичное выравнивание, шпаклевание и побелка потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	13,00	0,300	4,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количественное израсходованного материала
	покраска коробов, проема и двери, стен в 2 цвета и на 2 слоя	эмаль белая	кг	112,00	0,170	19,040
		мини-валик	шт			2
		колер зеленое яблоко	мл.			100,000
		колер желтый	мл.			100,000
	замена пола, постил линолеума	доска обрезная 35*155*4000	м3			1,760
	покраска плинтусов	доска обрезная	м3			0,360
		линолеум	м2	56,40		56,400
		плинтус	м			65,250
		саморезы	шт			2700
		гвозди	кг			5,000
		стык	м			2,000
		стык алюминиевый	шт			3
		клей "Момент"	шт			1
	<i>Спальня:</i>					
	покраска коробов, двери и дверного проема, окон	эмаль белая	кг	15,00	0,170	2,550
		уайт- спирт	л			10,000
		мини-валик	шт			1
	<i>Приемная:</i>					
	покраска короба, дверей, откосов и окон, стен	эмаль белая	кг	30,00	0,170	5,100
		мини-валик	шт			2
	<i>Тамбур:</i>					
	покраска дверей, откосов, стен в на 2 слоя	эмаль белая	кг	30,00	0,170	5,100
		кисть флейцевая	шт			1
		уайт- спирт	л			0,500

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
	Группа № 3					
	<i>Санузел:</i>					
	покраска пола, плинтусов, трубы	эмаль белая	кг	11,00	0,190	2,090
	покраска короба, окна, оконного проема, двери					
	<i>Игровая:</i>					
	покраска проема, двери, стен	эмаль белая	кг	65,00	0,190	1,520
		колер розовый	мл			50,000
	<i>Спальня:</i>					
	покраска коробов, двери, проема	эмаль белая	кг	6,00	0,190	1,200
	<i>Приемная:</i>					
	покраска , дверей, откосов, стен, окна	эмаль белая	кг	13,00	0,190	2,470
	частичное шпаклевание потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	7,00	0,300	2,000
	<i>Тамбур:</i>					
	покраска дверей, откосов, стен	эмаль белая	кг	9,00	0,190	1,710
		кисть флейцевая	шт			1
		уайт-спирит	л			2,000
4	Группа № 4					
	<i>Санузел:</i>					
	частичная покраска стен, потолка на 2 слоя	ВД краска для потолков вододисперсионная	кг	24,00	0,200	4,800
	покраска короба, окна, проемов, двери, полотенечницы	эмаль белая	кг	6,00	0,190	1,140
	подготовка (шлифование) к покраске стен и потолков	сетка абразивная	шт			2,000
	<i>Игровая:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	12,00	0,190	2,280

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м ²)	Норма расхода материалов (на 1 м ²)	Количество израсходованного материала
	частичное шпатлевание потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	7,00	0,300	2,000
	<i>Спальня:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	6,00	0,190	1,140
	<i>Приемная:</i>					
	покраска дверей, откосов, стен	эмаль белая	кг	9,00	0,190	1,710
		мини-валик	шт			2
	<i>Тамбур:</i>					
	покраска стен, потолка на 2 слоя	ВД краска для потолков вододисперсионная	кг	16,00	0,200	3,200
	покраска дверей, откосов, стен	эмаль белая	кг	9,00	0,190	1,710
		уайт-спирит	л			2,000
		кисть флейцевая	шт			1
	крепеж плинтусов, кухонных и игровых шкафов	саморезы	шт			200
5	Группа № 5					
	<i>Санузел:</i>					
	частичная покраска стен, потолка на 2 слоя	ВД краска для потолков вододисперсионная	кг	18,00	0,200	3,600
	цементирование душевого поддона, пола, стены	цемент	кг	3,00		20,000
	покраска короба, окна, проемов, двери, шкафа	эмаль белая	кг	15,00	0,190	2,850
	подготовка к покраске стен	грунт ГФ светло-серый	кг	21,00	0,170	3,570
	замена трубы и крепления унитаза	клипса D-20	шт			15
	замена канализации	заглушка 50	шт			1
		комплект крепления к унитазу	шт			1
		муфта разная	шт			5
		труба с раструбом 50/1000	шт			2
		труба с раструбом 110/1000	шт			1

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
		труба с раструбом 50/500	шт			2
		труба с раструбом 50/250	шт			2
		тройник 50*50	шт			5
		ревизия 100	шт			1
		отвод 100/45	шт			2
		отвод 50*87,5	шт			2
		отвод с правым патруб. 100/50	шт			1
		труба для унитаза				1
	<i>Игровая:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	8,00	0,190	1,520
	частичное шпатлевание потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная				2,000
	покраска стен 2 слоя	эмаль белая	кг	80,00	0,190	15,200
		колер персик	мл			100
		кисть флейцевая	шт			1
		мини-валик	шт			2
	подготовка к покраске стен	сетка абразивная	шт			2
	<i>Спальня:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	7,00	0,190	1,330
	частичная побелка и шпаклевание потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	7,00	0,300	2,000
		уайт-спирит	л			2,000
	замена батареи	радиатор	шт			1
		комплект из 4-х переходн.и 2 кронштейна	шт			1
	<i>Приемная:</i>					
	крепеж стендов и кабинок	саморезы	шт			50

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
6	Группа № 6					
	Санузел:					
	покраска шкафа для хоз.инвентаря, окна и оконных проемов, дверей	эмаль белая	кг	10,00	0,190	1,900
		колер розовый	мл			50,000
	Игровая:					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	8,00	0,190	1,520
	частичное шпатлевание и побелка потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	7,00	0,300	2,000
	Спальня:					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	6,00	0,190	1,140
		уайт-спирит	л			2,000
		мини-валик	шт			1
	Приемная:					
	покраска дверей, оконных проемов	эмаль белая	кг	4,00	0,190	0,760
		кисть флейцевая	шт			1
7	Группа № 7					
	Санузел:					
	покраска шкафа для хоз.инвентаря, окна и оконных проемов, дверей	эмаль белая	кг	16,00	0,190	3,040
	трубы и кранов					
	ремонт душа	шаровой кран	шт			1
	ремонт унитаза	комплект крепления к унитазу	шт			1
		подводка для бочка	шт			5
		труба для унитаза	шт			1
		калач ступенчатый	шт			1
		удлинитель гибкий для унитаза	шт			1

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество использованного материала
	<i>Игровая:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	8,00	0,190	1,520
	ремонт слива на мойке	кронштейн стальной с резиновым уплотнителем	шт			1
	<i>Спальня:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	8,00	0,190	1,520
	частичная побелка и шпаклевание потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	10,00	0,100	1,000
	<i>Приемная:</i>					
	покраска короба, дверей и откосов окна и стен	эмаль белая	кг	14,00	0,190	2,660
		уайт-спирит	л			2,000
		кисть флейцевая	шт			1
		мини-валик	шт			2
	установка коробов	саморезы	шт			50
8	Группа № 8					
	<i>Санузел:</i>					
	покраска душевого поддона, подоконника, окна	эмаль белая	кг	6,00	0,190	1,140
	<i>Игровая:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов; частичная покраска стен	эмаль белая	кг	10,00	0,190	1,900
	<i>Спальня:</i>					
	покраска коробов, дверей, откосов	эмаль белая	кг	8,00	0,190	1,520
	частичная побелка и шпаклевание потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	7,00	0,300	2,000
	<i>Приемная:</i>					
	покраска короба, дверей и откосов окна	эмаль белая	кг	15,00	0,190	2,850
		уайт-спирит	л			2,000
		кисть флейцевая	шт			1

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
	ремонт шкафа, ремонт и закрепление кабинок	саморезы	шт			50
9	Группа № 9					
	<i>Санузел:</i>					
	покраска шкафа для хоз.инвентаря, окна и оконных проемов, дверей	эмаль белая	кг	11,00	0,190	2,090
	<i>Игровая:</i>					
	покраска стен	эмаль белая	кг	20,00	0,190	3,800
		уайт-спирит	л			2,000
	крепеж шкафов	саморезы	шт			50
10	Хлораторная					
	покраска стен, потолка на 2 слоя	ВД краска для потолков водоэмульсионная	кг	24,00	0,2	4,800
	покраска дверей, откосов, стен, полок	эмаль белая	кг	10,00	0,19	1,900
		уайт-спирит	л			2,000
		мини-валик	шт			1
11	Прачечная					
	покраска трубы и стены	грунт ГФ светло-серый	кг	6,00	0,170	0,980
		уайт-спирит	л			2,000
		валик синтетический	шт			1
12	Музыкальный зал					
	покраска дверей и коробов, окон	эмаль белая	кг	10,00	0,170	1,700
	частичная покраска стен	эмаль белая	кг	35,00	0,170	5,950
		кисть флейцевая	шт			1
		уайт-спирит	л			2,000
		колер персик	мл			50,000
13	Коридор					

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
	частичная покраска стен, окон, трубы, перила	эмаль белая	кг	60,00	0,190	11,400
		колер зеленый	мл			50,000
14	Пищеблок					
	Частичное шпаклевание и покраска потолка	шпатлевка гипсовая Ротбанд финишная	кг	7,00	0,300	2,000
	покраска дверей, решеток, косяков	ВД краска для потолков водоэмульсионная	кг	38,00	0,200	7,600
	покраска печей, столов	эмаль белая	кг	15,00	0,190	2,850
		грунт-эмаль по ржавчине	кг	10,00	0,170	1,700
		уайт-спирит	л			2,000
		кисть флейцевая	шт			1
		мини-валик	шт			1
	устранение течи	сифон гофрированный	шт			1,000
	Лестничная клетка, тамбур (около 1 группы)					
	Покраска дери входной и двери в тамбуре	эмаль белая	кг	10,00	0,190	2,000
	Кабинет психолога					
	покраска дверей и проемов, частично стен, окон, подоконников	эмаль белая	кг	20,00	0,190	3,800
		кисть флейцевая	шт			1
	покрытие столов, двери	лак по дереву	л			2,000
	Улица, детские площадки					
	крыльца мед. блока, пищеблока,	эмаль желтая	кг	64,00	0,170	10,800
	электрошита, крыльца мед. блока и пищеблока	колер зеленый	мл			50,000
	покраска крылец групп № 1,3,4	колер персик	мл			50,000
	покраска мусорных баков, кустов	кисть круглая	шт			1
		эмаль зеленая	кг	79,40	0,170	13,500
		эмаль красная	кг	42,60	0,170	8,100

№ п/п	Описание работ	Наименование материала	единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1 м2)	Количество израсходованного материала
		эмаль синяя	кг	75,00	0,170	12,700
		эмаль белая	кг	113,00	0,190	21,470
		мини валик	шт			3
		кисть мини макловица	шт			1
		уайт-спирит	л			6,000
		грунт эмаль по ржавчине	кг	12,00	0,170	2,100
			кг	16,00	0,170	2,700
	ремонт завалянки и игровых форм	саморезы	шт			1100
		доска обрезная 23*120*4000	м3			1,000
	побелка деревьев	известь	кг			40,000
	удаление загрязнений во время ремонтных работ	ветошь	кг			20,000

Заведующий хозяйством



Назарова И.В.