

Утверждаю:

Директор МБОУ "СОШ №11"

Т.А. Демидова Т.А. Демидова

Дефектная ведомость на ремонт помещений здания школы в 2022 году.

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
1	Кабинет № 117 технологии для мальчиков					
	частичная покраска стен	мини валик	шт			1
	ремонт плинтуса	краска интерьерная зеленая	кг	54,0	0,130-0,160	7,000
		форнитура для плинтуса	шт			3
2	Кабинет № 116 технологии для мальчиков					
	ремонт плинтуса	мини валик	шт			1
	частичная покраска стен	форнитура для плинтуса	шт			4
		краска интерьерная зеленая	кг	38,0	0,130-0,160	5,000
3	1 этаж Коридор блок №4/8					
	частичная покраска стен	кисть флейцевая	шт			1
		мини валик	шт			3
		уайт спирит	л			1,000
		краска интерьерная зеленая	кг	37,5	0,130-0,160	6,000
4	2 этаж Коридор и рекреации блок №4/8					
	покраска стен	мини валик	шт			3
		краска интерьерная зеленая	кг	37,5	0,130-0,160	6,000
		кисть флейцевая	шт			1
		уайт спирит	л			1,000
		краска интерьерная сиреневая	кг	45,0	0,130-0,160	5,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
5	3 этаж Коридор и рекреации блок №4/8					
	покраска стен	мини валик	шт			3
		кисть флейцевая	шт			1
		уайт спирт	л			1,000
		краска интерьерная голубая	кг	31,3	0,130-0,160	5,000
		краска интерьерная зеленая	кг	46,0	0,130-0,160	6,000
6	лестница Блок 4- 1,2,3 этаж					
	частичная покраска стен эмалью	мини валик	шт			3
	частичная покраска балок интерьерной краской	коллер зеленый	мл			100,000
	частичная покраска стен интерьерной зеленой	уайт спирт	л			1,000
		эмаль белая	кг	25,0	0,130-0,160	4,000
		кисть флейцевая	шт			1
		краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
		краска интерьерная зеленая	кг	30,0	0,130-0,160	4,000
7	лестница Блок 8- 1,2,3 этаж					
	частичная покраска стен эмалью	мини валик	шт			3
		коллер зеленый	мл			100,000
		уайт спирт	л			1,000
		эмаль белая	кг	25,0	0,130-0,160	4,000
8	лестница Блок 7 - 1,2,3 этаж					
	частичная покраска стен	мини валик	шт			2
		краска интерьерная розовая	кг	19,0	0,130-0,160	3,000
9	лестница Блок 5- 1,2,3 этаж					
	частичная покраска стен	мини валик	шт			3
		коллер желтый	мл			100,000
		уайт спирт	л			1,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
	частичная покраска балок интерьерной краской	краска интерьерная желтая	кг	25,0	0,130-0,160	4,000
		эмаль белая	кг	25,0	0,130-0,160	4,000
		краска интерьерная супер белая	кг	10,0	0,130-0,160	1,500
10	лестница Блок 6- 1,2,3 этаж					
	частичная покраска стен эмалью	мини валик	шт			3
	частичная покраска балок интерьерной краской	коллер желтый	мл			100,000
		уайт спирт	л			1,000
		краска интерьерная желтая	кг	25,0	0,130-0,160	4,000
		эмаль белая	кг	31,0	0,130-0,160	5,000
		краска интерьерная супер белая	кг	9,3	0,130-0,160	1,500
11	1 этаж Коридор блок №5/6					
	покраска стен	мини валик	шт			3
		краска интерьерная желтая	кг	56,0	0,130-0,160	9,000
		краска интерьерная голубая	кг	31,0	0,130-0,160	5,000
12	2 этаж Коридор блок №5/6					
	частичная покраска стен	мини валик	шт			3
		краска интерьерная желтая	кг	50,0	0,130-0,160	8,000
		уайт спирт	л			1,000
13	3 этаж Коридор блок №5/6					
	частичная покраска стен	мини валик	шт			3
	покраска рекреаций полностью на 3 раза	краска интерьерная желтая	кг	56,0	0,130-0,160	9,000
		коллер сиреневый	мл			200,000
		краска интерьерная сиреневая		140,0	0,130-0,160	28,000
14	1 этаж Коридор блок №1/2 (Фойе)					
	оформление колонн плиткой мозаика	плитка мозаика	шт	16,83м2		187
		клей для плитки	кг	16,83м2		75,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
		затирка	кг	16,83м2		12,000
	2 этаж Коридор блок №1/2					
15	покраска стен полностью краской интерьерной голубой и частичная	мини валик	шт			3
	покраска стен эмалью полностью на 2 раза;	краска интерьерная розовая	кг	30,0	0,130-0,160	4,000
		краска интерьерная голубая	кг	13,0	0,130-0,160	1,500
		коллер желто-коричневый	мл			150,000
		уайт спирт	л			3,000
		эмаль белая	кг	150,0	0,200	30,000
	3 этаж Коридор блок №1/2					
16	покраска стен эмалью полностью блок №1	мини валик	шт			3
	частичная покраска стен блок №2 интерьерной краской	уайт спирт	л			1,000
		коллер желто-коричневый	мл			150,000
		эмаль белая	кг	125,0	0,2	25,000
		краска интерьерная розовая	кг	30,0	0,130-0,160	5,000
	1 этаж Коридор блок №3 (тамбур)					
17	частичное подкрашивание стен	краска интерьерная серая	кг	18,0	0,130-0,160	3,000
		мини валик	шт			1
	2 этаж Коридор блок №3 (Доп образование)					
18	покраска стен (возле актового зала)	краска интерьерная голубая	кг	13,0	0,130-0,160	2,000
		мини валик	шт			1
	3 этаж Коридор блок №3 (Доп образование)					
19	покраска стен полностью краской интерьерной коридора и перед	краска интерьерная голубая	кг	140,0	0,130-0,160	14,00
	операторской	мини валик	шт			1
	3 этаж Коридор блок 4					
20	замена сломанного уголка	уголок цветной	шт			2

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
Кабинет № 302						
21	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			5,00
	покраска стен полностью краской интерьерной	краска интерьерная голубая	кг	46,0	0,130-0,160	6,00
Кабинет № 303						
22	ремонт плинтуса	мини валик	шт			1
	покраска стен полностью краской интерьерной	форнитура для плинтуса	шт			5
		краска интерьерная голубая	кг	46,0	0,130-0,160	6,000
Кабинет № 328						
23	частичная покраска стен	краска интерьерная голубая	кг	15,0	0,130-0,160	1,500
	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			5
Кабинет №314						
24	частичная покраска балок	мини валик	шт			1
	частичная покраска стен	краска интерьерная супер белая	кг	5,0	0,130-0,160	0,500
	ремонт плинтуса	краска интерьерная голубая	кг	54,0	0,130-0,160	1,500
		форнитура для плинтуса	шт			3
Кабинет №315						
25	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			3
	частичная покраска стен	краска интерьерная зеленая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
Кабинет №321						
26	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			2
	частичная покраска стен	краска интерьерная зеленая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
Кабинет №310						
27	частичная покраска балок	мини валик	шт			1
	частичная покраска стен	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
		краска интерьерная розовая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
28	Кабинет №341					
	частичная покраска стен	краска интерьерная розовая	кг	23,0м2	0,130-0,160	3,000
29	Кабинет №343					
	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			5
	частичная покраска стен	краска интерьерная зеленая	кг	130,8	0,130-0,160	3,000
30	Кабинет №344					
	частичная покраска стен	краска интерьерная розовая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
31	Кабинет №349					
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная сиреневая	кг	23,0	0,130-0,160	4,000
32	Кабинет №350					
	частичная покраска стен	краска интерьерная зеленая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
	Кабинет №352					
33	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			5
	частичная покраска стен	краска интерьерная розовая	кг	15,0	0,130-0,160	2,00
34	Кабинет №301 Библиотека и хранилище					
	покраска стен интерьерной краской	мини валик	шт			1
	ремонт плинтуса	краска интерьерная зеленая	кг	107,0	0,130-0,160	14,00
		краска интерьерная серая	кг	87,5	0,130-0,160	14,00
		форнитура для плинтуса	шт			10
		плинтус	м2			2,50
35	Кабинет №329					
	окрашивание стен эмалью полностью на 2 раза	краска интерьерная голубая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
		уайт спирт	л			1,000
		мини валик	шт			1
		эмаль белая	кг	140,0	0,200	28,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
36	Кабинет №336					
	частичная покраска стен	краска интерьерная желтая	кг	4,0	0,130-0,160	0,500
37	Кабинет №329.1 лаборантская					
	частичная покраска стен интерьерной краской	краска интерьерная серая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
38	Кабинет №204 Тир					
	частичная покраска стен интерьерной краской	краска интерьерная серая	кг	58,0	0,130-0,160	7,000
39	Кабинет №256					
	покраска стен полностью краской интерьерной	мини валик	шт			1
		краска интерьерная голубая	кг	88,2	0,130-0,160	6,000
40	Кабинет №255					
	окрашивание стен полностью на 2 раза	мини валик	шт			1
		краска интерьерная голубая	кг	100,0	0,130-0,160	14,000
41	Кабинет №253					
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная желтая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
42	Кабинет №215 (Лаборатория физики)					
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная желтая	кг	23,0	0,130-0,160	2,000
43	Кабинет №214					
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	5,0	0,130-0,160	0,500
	частичная покраска стен	краска интерьерная голубая	кг	11,5	0,130-0,160	1,500
44	Кабинет №212					
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная розовая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
45	Кабинет №210					
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
	окрашивание стен полностью	краска интерьерная сиреневая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
46	Кабинет №222					
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная сиреневая	кг	92,0	0,130-0,160	12,000
47	Кабинет №259					
	частичная покраска стен	краска интерьерная розовая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
48	кабинет №307					
	частичная покраска стен	краска интерьерная желтая	кг	23,0	0,100	2,000
49	Кабинет №264 (информатика н/ш)					
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная розовая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
50	Кабинет №242 (Бухгалтерия)					
	частичное окрашивание стен	краска интерьерная желтая	кг	7,0	0,100	0,500
51	Кабинет №240 (приемная)					
	окрашивание стен частично	краска интерьерная сиреневая	кг	10,0	0,100	1,000
	Кабинет № 227 Автогородок					
52	частичная покраска стен	краска интерьерная сиреневая	кг	20,0	0,100	3,000
		коллер сиреневый	мл			100,00
53	Кабинет № 259					
	частичное окрашивание стен акриловой краской	краска интерьерная розовая	кг	31,0	0,130-0,160	5,000
54	Кабинет № 260					
	частичное окрашивание стен акриловой краской	краска интерьерная желтая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
55	Кабинет № 262					
	частичное окрашивание стен акриловой краской	краска интерьерная сиреневая	кг	10,0	0,130-0,160	1,000
	Кабинет № 263					
56	ремонт плинтуса	плинтус	м2			2,50
	частичное окрашивание стен акриловой краской	форнитура для плинтуса	шт			4
		мини-валик	шт			1
		краска интерьерная розовая	кг	7,0	0,130-0,160	1,000


№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
57	Кабинет №103 (Гардероб старшей школы)					
	частичное окрашивание стен акриловой краской	краска интерьерная серая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
58	Кабинет № 138					
	частичная покраска стен	краска интерьерная розовая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
59	Кабинет № 139					
	частичное подкрашивание стен краской интерьерной	мини-валик	шт			1
	ремонт плинтуса	краска интерьерная желтая	кг	15,0	0,130-0,160	2,00
		форнитура для плинтуса	шт			6,00
60	Кабинет № 106					
	покраска стен кабинета полностью, замена плинтусов на	плинтус деревянный	м2			21,48
	деревянные, окрашивание плинтуса на 3 раза	эмаль ж/коричневая	кг	36 м.п.	0,08	2,700
		кисть флейцевая	шт		шт.	1
		мини-валик	шт		шт.	2
		краска интер.сиреневая	кг	67,0	0,120	10,000
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
61	Кабинет №107					
		мини-валик	шт			1
	частичная покраска стен	краска интерьерная серая	кг	38,0	0,130-0,160	5,000
62	Кабинет №108					
	ремонт плинтуса	плинтус	м2			2,50
	частичная покраска балок	форнитура для плинтуса	шт			8,00
	частичная покраска стен	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
		краска интерьерная желтая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
63	Кабинет № 109					
	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			3
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
	частичная покраска 3-х стен	краска интерьерная зеленая	кг	46,0	0,130-0,160	6,000
	Кабинет № 110					
64	ремонт плинтуса	форнитура для плинтуса	шт			4
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	5,0	0,130-0,160	0,500
	частичная покраска стен	краска интерьерная зеленая	кг	30,0	0,130-0,160	4,000
	Кабинет №112 (Биология)					
65	покраска стен полностью; замена плинтусов на деревянные;	плинтус	м2			23,48
	покраска плинтуса эмалью на 3 раза	краска интерьерная розовая	кг	100,0	0,130-0,160	14,000
		мини-валик	шт			1
		эмаль ж/коричневая	кг	36,0	0,08	1,000
	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
	Кабинет № 113 (Лаборатория биологии и химии)					
66		мини-валик	шт			1
	частичная покраска стен	краска интерьерная голубая	кг	30,0	0,130-0,160	4,000
	Кабинет № 143 (гардероб начальной школы)					
67	частичная покраска стен	краска интерьерная серая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	Операторская № 330					
68	частичная покраска стен	краска интерьерная серая	кг	15,0	0,130-0,160	2,000
	Кабинет № 124 (гардероб 9-х классов)					
69	частичная покраска стен	краска интерьерная серая	кг	30,0	0,130-0,160	4,000
	Кабинет № 130					
70	частичная покраска стен	краска интерьерная желтая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	Кабинет № 345					
71	ремонт плинтуса	плинтус	м2			2,50
	покраска стен на 2 раза	форнитура для плинтуса	шт			4
		мини-валик	шт			1

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
		краска интерьерная желтая	кг	62,5	0,130-0,160	10,000
72	Кабинет № 348					
	частичная покраска стен	краска интерьерная желтая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	Кабинет № 133					
73	ремонт плинтуса	плинтус	м2			2,50
	частичная покраска стен	форнитура для плинтуса	шт			6
		краска интерьерная розовая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	Кабинет № 135					
74	ремонт плинтуса	плинтус	м2			2,50
	частичная покраска стен	форнитура для плинтуса	шт			8
		краска интерьерная зеленая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	Кабинет №312					
75	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	5,0	0,130-0,160	0,500
	частичная покраска стен	краска интерьерная сиреневая	кг	15,0	0,130-0,160	3,000
	Кабинет № 311					
76	частичная покраска балок	краска интерьерная супер белая	кг	6,0	0,130-0,160	1,000
	частичная покраска стен	краска интерьерная желтая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	Мед . блок № 123 (коридор)					
77	покраска стен	мини-валик	шт			1
		краска интерьерная розовая	кг	33,0	0,15	5,000
	Коридор выход на хоз. двор					
78	частичная покраска стен (после замены двери на 2 раза)	краска интерьерная серая	кг	38,0	0,130-0,160	5,000
	Обеденный зал №122					
79	частичная покраска стен	мини-валик	шт			1
		коллер черный	мл			100,00
		эмаль белая	кг	25,0	0,2	5,000

№ п/п	Описание работ	Наименование материалов	Единица измерения	Площадь (м2)	Норма расхода материалов (на 1м2)	количество израсходованного материала
		краска интерьерная серая	кг	50,0	0,130-0,160	8,000
	1 этаж Пищевблок					
80	покраска стен полностью в раздевалке	краска интерьерная серая	кг	23,0	0,130-0,160	3,000
	покраска стен в коридоре	краска интерьерная желтая	кг	31,0	0,130-0,161	5,000
	Улица					
81	окрашивание двух ворот и двух калиток с 2-х сторон	кисть флейцевая	шт			10
	окрашивание металлических пандусов и ограждения на крыше по	эмаль по ржавчине черная	кг	54,0	0,1	5,700
	периметру	эмаль по ржавчине серая	кг	297,0	0,1	30,400
		грунт эмаль по ржавчине	кг	50,0	0,1	5,400

Заведующий хозяйством



Преловская Ю.С.